

第八部分 工程承包范围及工程量清单

A 包：旅游学院环境改造和旅游学院天象厅维修改造

旅游学院师范专业论证环境改造工程分部分项工程量清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全 费 用 综 合单价	合价	其中：暂估价
		北校区 1#综合楼三楼					
1	011201001003	墙面粉刷 1. 位置：1#综合楼三楼 2. 基础清理，原涂料层铲除， 批刮腻子找平墙面，涂刷底 漆两道。 3. 涂刷内墙乳胶漆三遍，垃 圾清理等	m ²	1908			
2	011613001001	广告牌拆除 1. 规格：2000*2000mm 内 2. 自行考虑运距等，按照甲 方要求存放	套	8			
3	010903004001	墙体伸缩缝扣板更换，铝材	m	10			
4	010802003001	防火门更换，加装闭门器， 含旧门拆除等（参照原有门 的规格型号防火等级）	m ²	6			
5	011102003001	地面砖更换，	m ²	8			

		600&600mm, 全瓷, 地面剔除, 砂浆垫层。与原有瓷砖的颜 色、规格等相一致					
6	B002	暂列金额	宗	1	2000	2000	
7	B003	监理费	项	1	1000	1000	
8	B004	造价咨询费	项	1	500	500	
合 计							

旅游学院专业认证天象厅维修项分部分项工程量清单

工程名称：室内地面铺装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全 费 用 综 合 单 价	合 价	其中：暂 估 价
1	011101005001	自流坪楼地面 1. 工作内容：原瓷砖面清 理，铺设自流平地面 2. 报价考虑因地插座或 其他施工因素造成沟槽 等的地面修补	m ²	133			
2	011103001001	PVC 塑胶地板 1. 颜色：现场确定 2. 粘结剂黏贴	m ²	133			
3	011105004001	塑料板踢脚线，高 100mm	m	40			
4		原踢脚线剔除并抹灰	m ²	6			
5	B001	暂列金额	宗	1	1500	1500	
6	B002	监理费	项	1	540	540	
本页小计							

旅游学院专业认证天象厅维修项目分部分项工程量清单

工程名称：室内地面砖维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全费用综合单价	合价	其中：暂估价
1	011605001001	平面块料拆除 1. 含垫层 50 2. . 综合考虑垃圾清运和弃渣场地及运距等 说明：满足甲方要求	m ²	12			
2	011102003001	块料地面铺贴 1. M5.0 干硬砂浆垫层 50mm， 水泥胶浆结合层铺砖 2. 规格：500*500，厚度大于 10mm，防滑	m ²	12			
3	B001	监理费	项	1	29	29	
小 合 计							

旅游学院专业认证天象厅维修项目分部分项工程量清单

工程名称：内墙面维修工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全 费 用 综 合 单 价	合 价	其中：暂 估 价
1	011201001001	墙面维修粉刷 1、位置：连接房及天象厅 2、批刮底腻子找平墙面。 3、刷内墙涂料三遍 4、脚手架，垃圾清理外运等	m ²	253			
2	011604002001	原墙面抹灰层铲除 1. 位置：连接房及天象厅 2. 脚手架、垃圾清运等	m ²	130			
3	011608002001	原墙面涂料层铲除 1. 位置：连接房及天象厅 2. 脚手架、垃圾清运等	m ²	123			
4	010903001001	墙面防渗 1. 位置：连接房及天象厅 2. 修补裂缝、空洞等，铺贴 TS-F 防水一层等	m ²	130			
5	011201001002	墙面抹灰 1. 15 厚 1：2 水泥砂浆抹面 2. 位置：连接房及天象厅	m ²	130			

		3. 脚手架、垃圾清运等					
6	B001	暂列金额	宗	1	1000	1000	
7	B002	监理费	项	1	174	174	
小 合 计							

旅游学院专业认证天象厅维修项目分部分项工程量清单

工程名称：外墙渗漏维修

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计 量 单 位	工程数量	金额（元）		
					全 费 用 综 合 单 价	合 价	其中：暂 估 价
1	011201001001	墙面基层 1. 位置：以现场实际为准 2. 墙面清洁，剔除空鼓部位， 采用水泥砂浆找平； 3. 刮涂瓷基覆涂剂两遍。 4. 基层墙体 a. 15 厚 1:2 水泥 砂浆找平 b. 抹第一道抹面胶 浆, 压入热镀锌电焊网 c. 锚 栓锚固热镀锌电焊网层, 抹 面胶浆总厚度 5~7mm 5. 备注：施工所需的脚手架、 密目网、安全网等防护措施 施工方需综合考虑在此项费 用内，不再另行计取。	m ²	440			

2	011406001001	外墙真石漆 1. 基层类型、喷刷部位:外墙 面 2. 涂料种类、刷喷要求:防潮 底漆一遍, 刮柔性耐水腻子 二遍, 刷涂真石漆基层及面 层, 分色界格等(参照 1#综 合楼 B 区) 3. 备注: 施工所需的脚手架、 密目网、安全网等防护措施 施工方需综合考虑在此项费 用内, 不再另行计取。	m ²	440			
3	010902006001	落水斗更换, 不锈钢	个	4			
4	010902004001	屋面排水管 落水管安装, PVC-U φ 100	m	40			
5	B001	暂列金额	宗	1	3000	3000	
6	B002	监理费	项	1	1500	1500	
7	B003	造价咨询费	项	1	500	500	
小 合 计							
合 计							

B 包：历史学院专业认证环境改造和马克思主义学院专业认证环境改造

历史学院专业认证环境改造工程分部分项工程量清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全 费 用 综 合 单 价	合 价	其中：暂 估 价
		北校区 1#综合楼四楼					
1	011201001003	墙面粉刷 1. 位置：1#综合楼三楼 2. 基础清理，原涂料层 铲除，批刮腻子找平墙 面，涂刷底漆两道。 3. 涂刷内墙涂料三遍， 垃圾清理等	m ²	1770			
2	011302001001	石膏板吊顶 1. 名称：轻钢龙骨石膏 板吊顶，600*600mm，PVC 压花面层 2. 综合考虑吊顶内的各 种造型	m ²	120			
3	B001	拆除吊扇、日光灯等 存放甲方指定位置	套	12			
4	030412005001	荧光灯 1. 形式（组成、成套）： 成套型 2. 型号、规格：LED 日光 灯，600*600mm，功率不	套	10			

		小于 60W 3. 安装形式:吸顶式					
5	030411004005	电源线辐射 1. 位置: 以现场实际为准 2. 规格: 2.5mm ² 铜单芯 说明: 满足甲方要求	m	100			
6	030411001004	穿线管, PVC Φ 16	m	50			
7	040801029001	感应式开关 (满足甲方要求)	个	2			
8	010903004001	墙体伸缩缝扣板更换, 铝材	m	10			
9	011102003001	地面砖更换, 600&600mm, 全瓷, 地面剔除, 砂浆垫层等, 与原有瓷砖的颜色、规格等相一致	m ²	4			
10	B002	暂列金额	宗	1	2000	2000	
11	B003	监理费	项	1	1000	1000	
12	B004	造价咨询费	项	1	500	500	
合 计							

马列学院专业认证环境改造分部分项工程量清单

工程名称：马列学院专业认证环境改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全费用综合单价	合价	其中：暂估价
		2#综合楼一楼					
1	011201001003	墙面粉刷 1. 位置：1#综合楼三楼 2. 基础清理，原涂料层铲除，批刮腻子找平墙面，涂刷底漆两道。 3. 涂刷内墙乳胶漆三遍，垃圾清理等	m ²	2010			
		2#综合楼 B1021 房间					
2	011302001001	石膏板吊顶 1. 名称：轻钢龙骨石膏板吊顶，600*600mm，PVC 压花面层 2. 综合考虑吊顶内的各种造型	m ²	68			
3	B001	拆除吊扇、日光灯等 存放甲方指定位置	套	12			
4	030412005001	照明灯具 1. 形式（组成、成套）：成套型 2. 型号、规格：LED 日光	套	8			

		灯, 600*600mm, 功率≥60W 3. 安装形式: 吸顶式					
5	030411004001	电源线辐射 1. 位置: 以现场实际为准 2. 规格: 2.5mm ² 铜单芯 说明: 满足甲方要求	m	100			
6	030411001001	穿线管, PVC Φ 16	m	30			
7	030404035001	五孔插座 10A, 明装	个	8			
8	011612001001	拆除暖气罩, 含垃圾清理外运等	m	7			
9	011207001001	包暖气片, 含暖气罩, 木龙骨框架镶贴石膏板, 镶贴柚木纹吸音板	m ²	9.1			
10	011207001002	墙面镶贴 1. 面层名称: 柚木纹吸音板 2. 龙骨类型: 木方龙骨 3. 具体做法按照相关施工规范 4. 报价综合考虑收口条等全部工作内容 说明: 参照现有的规格型号等, 满足甲方要求	m ²	97.02			
11	011101005001	自流坪楼地面 1. 工作内容: 原瓷砖清除, 铺设自流平地面 2. 报价考虑因地插座或其他施工因素造成沟槽等的	m ²	68			

		地面修补					
12	011103001002	PVC 塑胶地板 1. 颜色：按甲方要求 2. 粘结剂黏贴	m ²	68			
13	011105004001	塑料板踢脚线 1. 名称：成品 pvc 踢脚线 2. 高度：100mm 说明：满足甲方要求	m	33			
本页小计							

马列学院专业认证环境改造分部分项工程量清单

工程名称：马列学院专业认证环境改造工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					全费用综合单价	合价	其中：暂估价
14	010810001001	窗帘杆以及阻燃窗帘 1. 规格及材质：罗马杆遮光窗帘、颜色使用方现场确定；双层，内层采用黑色、内层采用吸音毛料材质等 2. 报价综合考虑窗帘盒（杆）、窗帘以及所有辅助用材 3. 计量按照窗帘盒（杆）的长度乘以窗帘高度计算，综合考虑窗帘富余量（弯折系数 ≥ 1.5 倍） 说明：满足甲方要求	m ²	19.6			
15	011207001003	木龙骨石膏板，包暖气管道，截面尺寸 400*400，含内墙乳胶漆	m ²	1.4			
16	B002	拆除安装吊麦	套	2			
		理工楼 A6007 房间					
17	011302001002	石膏板吊顶 1. 名称：轻钢龙骨石膏板吊顶，600*600mm，PVC 压花	m ²	45			

		面层 2. 综合考虑吊顶内的各种造型					
18	011612001002	拆除暖气罩, 含垃圾清理外运等	m	10.8			
19	011207001004	包暖气片, 含暖气罩, 木龙骨框架镶贴石膏板, 镶贴柚木纹吸音板	m ²	14.04			
20	011207001005	修补吸音板墙面 1. 面层名称: 柚木纹吸音板 2. 龙骨类型: 木方龙骨 3. 具体做法按照相关施工规范 4. 满足甲方要求	m ²	6			
21	011609002001	拆除铝合金隔断, 垃圾自行处理	m ²	24.4			
22	011104002001	木地板铺装, 实木强化地板, 厚≥10mm, 企口, 环保无异味。颜色规格按甲方要求	m ²	100.78			
23	011105005001	木质踢脚线, 100mm	m	41			
24	011605002001	原瓷砖踢脚线剔除并抹灰	m ²	8.2			
25	010801002001	实木装饰门 隔音、防火、含五金等 说明: 满足甲方要求	m ²	3.52			
26	010805010002	密码锁	套	1			
27	B003	暂列金额	宗	1	6000	6000	

28	B004	监理费	项	1	2200	2200	
29	B005	造价咨询费	项	1	500	500	
本页小计							
合 计							